

平顶山学院 24#、25#、26#、27#学生公寓购置 家具项目合同

甲 方： 平顶山学院

乙 方： 星原实业（洛阳）有限公司

合同编号： HQ202607200550519

签订日期： 2026 年 7 月 29 日

平顶山学院 24#、25#、26#、27#学生公寓购置家具项目合同

甲方： 平顶山学院 （采购方）

乙方： 星原实业（洛阳）有限公司 （供货方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经过招标，甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守，就下列标的物品的买卖事宜达成以下协议：

与本次项目活动有关的文件，包括但不限于招标文件、投标文件、乙方在投标时的书面承诺、中标通知书等，均为本合同的组成部分。双方确认，上述相关文件的内容与本合同约定不一致的，乙方承诺按照有利于甲方的原则予以解释和执行。

一、合同标的

根据招标文件及其补充文件、成交供应商的投标响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格

大写人民币： 叁佰贰拾贰万伍仟陆佰元整

小写人民币： ¥3225600.00 元

三、交货时间及地点

（一）甲方确保乙方进场时间为 2026 年 8 月 5 日前，乙方确保在 2026 年 8 月 30 日前，在平顶山学院湖滨校区学生公寓，全部安装、调试好 1920

套公寓家具（床桌等），供货前 3 个工作日乙方应提前与甲方联系；

（二）乙方自定运输方式、自付费用并自担风险将合同标的送达甲方指定地点；

（三）家具安装过程中的一切风险及责任由乙方承担；

（四）本项目价格包含所有产生的费用。

四、技术规格

（一）乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标/投标文件中的参数偏离承诺。

（二）乙方保证提供的产品是全新的正品；产品包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。

（三）涉及工程施工事宜的，乙方应妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线等不受损坏，对施工中造成的设备、器具及建筑装饰的损坏由乙方负责修复或赔偿，施工中未经甲方事先书面同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。否则甲方有权要求乙方在指定时间内对上述部分恢复原状，费用由乙方自行承担，在指定时间内乙方未能履行上述义务，则甲方有权解除合同。

五、附件、配件

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在招标期间承诺提供的附件、招标文件中要求及投标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

六、售后服务

(一) 产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算，所有产品质保期7年，质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件更新维护，每学期不少于1次主动上门对设备进行巡检保养。质保期外上门服务，维修只收取零配件成本费用，不收维修费。软件终身免费升级。

(二) 对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，在4小时内保证设备正常使用；4小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。

(三) 同一产品在保修期内连续3次维修仍无法正常使用，乙方在3日内完全免费给予更换，并重新开始计算质保期，一切费用由乙方承担。

(四) 质保期内重大故障无法及时排除时，乙方在20分钟内提供备品备件供甲方使用，且每发生一次，其质保期相应延长30天。如给甲方带来重大损失的，乙方承担损失费用。

七、验收及异议

(一) 乙方供货、安装调试完毕，甲方经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收过程，验收不通过不予支付货款；

(二) 甲方在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向乙方提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书

面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用由乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以调整、调换货物的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。

八、付款方式

乙方供货安装调试完毕，甲方试用无质量问题，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额的 80% 货款一贰佰伍拾捌万肆佰捌拾元(¥2580480.00 元)；经甲方验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额的 18% 的货款一伍拾捌万陆佰零捌元(¥580608.00 元)；剩余 2% 的货款(¥64512.00 元)，作为维修金，维修期(质保期)满无质量问题一次性无息支付。乙方须向甲方提交合同总金额 5% (¥161280.00 元) 期限 6 个月的银行履约保函(银行履约保函内容必须担保本合同售后服务的所有事项)，从验收合格之日起 6 个月后，双方无异议，退还保函。

九、违约责任

(一) 乙方不能在合同约定的时间内交货(含安装、调试和培训)或因不可抗力的原因不能按时全部交货(含安装、调试和培训)的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，3 日以内按照合同金额的 1% 每日向甲方支付违约金，超过 3 日按合同金额的 5% 每日向甲方支付违约金，超过 5 日未完成供货者，甲方除了有权要求乙方支付违约金之外，且有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

(二) 乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合招投标文件及合同规定的，甲方有权拒绝接收，并按违约处理，同时按照超期供货

缴纳违约金、承担由此给甲方带来的损失，且甲方有权解除合同。

(三) 甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

(四) 乙方若未按照合同约定进行售后服务，甲方有权不予退换银行保函。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山市新华区人民法院提起诉讼。

十二、本合同自签章之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

需方(甲方): (合同章)

供方(乙方): (合同章)

代表人: (签字)

代表人: (签字)

地 址: 河南省平顶山市新城区 地 址:

未来路南段



开户银行：中国银行平顶山分行 开户银行：

营业部

账 号：257290314413

账 号：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

124100004168469074

电 话：0375-2657656

电 话：

日 期：2026年 7月 29 日

日 期：2026年 7月 29 日

附件 1:

公寓家具参数及标准

一、三人位步梯床架(数量 1920 套)，生产厂家为星原实业（洛阳）有限公司。

1、▲规格尺寸：长 7000mm×宽 $\geq$ 900mm×高 2150mm（ $\pm$ 5mm）含蚊帐杆高度 2900mm，床下净高度不低于 1700mm。

2、▲立柱：采用优质高频焊接闭口钢型材管，截面成型尺寸 $\geq$ 72mm×72mm，材料壁厚 $\geq$ 1.2mm。管材截面由不少于 6 条折弯及 6 个立面组成，表面均经环氧树脂静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。立柱正面挂钩洞不外漏，立柱上下胶套，立柱下采用优质符合环保要求 PP 塑料静音胶套，底部为内置脚套。

3、▲前后床厅（床横梁）：采用优质高频焊接闭口钢型材管，截面成型尺寸 $\geq$ 95mm×32mm，材料壁厚 $\geq$ 1.2mm，下方外圆弧防碰撞设计，安装防撞胶条。

4、▲连接挂件：隐藏式卡式连接挂件采用优质冷轧钢板经冲压成一次成型，材料壁厚 $\geq$ 2.0mm。挂件与床厅接触不少于 3 面满焊，无缝隙，采用三卡齿内挂卡式连接挂件，增加床的稳定性、接触面大、更加牢固不易松动。榫插挂件与横梁焊接，与立柱采用内挂结构，安装后连接件不外漏。

5、床头护栏：整体采用全钢结构，上部横梁采用 $\geq$ 25mm×25mm×1.0mm 优质钢管或 D 形钢管，下部横梁 $\geq$ 30mm×50mm×1.0mm 优质钢管，挡板采用 $\geq$ 0.6 厚 mm 冷轧钢板，颜色为浅绿色。护栏上下横梁与连接件焊接为整体，与立柱采用内挂式连接，安装后连接件不外漏。

6、床前护栏：整体采用全钢结构，护栏高度 $\geq$ 350mm，长度 $\geq$ 1800mm，

上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管或D形钢管两头经弯管机握弯成型，中部横管竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质钢管，挡板采用 ≥ 0.6 厚 mm 冷轧钢板，中间挡板可设置校徽和床位信息，两侧挡板内侧带储物槽，可存放小件物品，挡板颜色为天青色。

7、床撑：采用优质高频焊接闭口型材管，截面成型尺寸 $\geq 20\text{mm} \times 30\text{mm}$ ，材料壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置PP 塑料静音套，保证床架安全牢固。

8、后拉杆：采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质钢管制作。

9、储物楼梯（步梯柜）：规格为 $\geq 1350\text{mm}$ （高） $\times 450\text{mm}$ （宽） $\times 810\text{mm}$ （深），整体为全钢结构，四步四柜设计，踏步板规格 $\geq 500\text{mm} \times 230\text{mm}$ ，采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板冲压成型，表面防滑设计。踏步板下带独立储物柜，储物柜采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 优质冷轧钢板，储物柜最大限度深度，可收纳小件物品，储物柜门采用环保ABS、优质冷轧钢板等材料。

10、蚊帐杆：采用 $\geq \Phi 19\text{mm}$ 的圆管，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；由立杆和横杆组成，可升降，蚊帐杆套件采用PP 聚丙烯硬性工程塑料注塑成型，立杆底部插入立柱内塞内以防立杆晃动。

11、杉木原木板（床板）：四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 $\geq 25\text{mm} \times 35\text{mm}$ 木条，拼板少于8 块，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。

二、床下组合柜(数量 1920 套)

1、规格尺寸：长 $1920\text{mm} \times$ 宽 $\geq 700\text{mm} \times$ 高 1695mm （ $\pm 5\text{mm}$ ）（此规格为衣柜、书架、学习桌组合整体安装后尺寸）颜色要求：柜体白色，柜门浅绿色。（最终由采购人确定）。

2、衣柜：高 $1695\text{mm} \times$ 宽 $\geq 640\text{mm} \times$ 深 600mm ，上下二门设计，上门内

空，下门内部安装一根不锈钢挂衣杆，柜门内部设计一面镜子（镜子尺寸为 300*300）。采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能，颜色为白色（天青色），锁具为转鼻外挂锁，兼备扣手功能底部安装防潮调整底脚。

3、书柜：规格 $\geq$ 长 810mm $\times$ 深 240mm $\times$ 高 1695mm，上下均分五格，采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板。

4、▲学习桌：桌面离地高度 $\geq 760\text{mm}$ ，桌面长 $\geq 1030\text{mm}$ $\times$ 宽 $\geq 600\text{mm}$ $\times$ 厚 25mm，桌面基材为 E1 级密度板，四周注塑封边一次成型无接缝，前沿符合人体工程学设计位鸭嘴弧边，颜色为木纹色，桌面下方一侧设计一抽一门柜，规格宽 350mm $\times$ 深 500mm $\times$ 高 735mm，采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，均安装转鼻外挂锁，扣手为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，抽屉导轨采用三节静音滑轨，底部安装钢制防潮底脚。桌面上部安装一层书架，采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，左右分两格。

三、公寓椅(数量 1920 套)

1. 整体规格：高 800mm $\times$ 宽 420mm $\times$ 深 $\geq 370\text{mm}$ ，座面高度 440mm。椅架颜色为白色，靠板、座板为浅绿色（最终由采购人确定）。

2. 座板和靠板：座椅板和座靠板均采用中空吹塑成型，原材料用 HDPE 高密度环保聚乙烯；靠板尺寸为 $\geq 420\text{mm}$ 宽 $\times 260\text{mm}$ 高；座板尺寸为 $\geq 420\text{mm}$ 宽 $\times 380\text{mm}$ 深，座椅板和座靠板均采用弧型设计，符合人体工程学，靠板上部带有椭圆形提拉环，座椅板和座靠板表面均带长条形透气孔。

3. 椅架：采用 15mm $\times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质椭圆管经数控弯管机推弯成型，侧拉撑采用 15mm $\times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质椭圆管。

4. 制作工艺：所有钢材符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护

焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经抛丸机喷砂去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑、整洁，焊接后保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。

注:1、提供质量检测部门出具的 2025 年以来公寓组合床检测报告(全项检测:主要尺寸及偏差-床类主要尺寸、主要尺寸及偏差-产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能、安全性能、产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层、理化性能-产品表面理化性能-金属电镀层、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)、人造板含水率、力学性能-双层床强度和耐久性、力学性能-双层床稳定性、有害物质限量、品质属性-产品寿命-床类),标准依据国家最新标准,检测报告需带 CMA 标志。(该部分内容投标人须在投标文件中提供,不提供或提供不全的视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。)

2、提供质量检测部门出具的 2025 年以来涉及的组合单体及材料,配件检测报告:(1)床板(至少包含但不限于甲醛释放量检测合格);(2)桌面(至少包含但不限于甲醛释放量,重金属含量,抗冲击检测合格);(3)学生椅(至少包含但不限于稳定性,甲醛释放量,有害物质限量,可迁移元素检测合格);(4)立柱(至少包含但不限于外观,涂层理化性能,乙酸盐雾性能 100h 等检测合格);(5)横梁(至少包含但不限于外观,涂层理化性能,乙酸盐雾性能 100h 等检测合格);(6)学习桌,书架,衣柜(至少包含但不限于结构安全,涂层耐盐浴等检测合格);(7)塑粉(至少包含但不限于重金属含量,附着力检测合格);(8)冷轧钢板(至少包含但不限于可迁移有害元素,涂层耐盐浴等检测合格);(9)锁具,(至少包含但不限于电镀层抗盐雾等检测合格);(10)胶套,喷涂钢件(至少包含但不限于重金属含量等检测合格)。(该部分内容仅需中标人供货时提供,具体由采购人与中标人协商)

附件 2:

投标分项报价表

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	三人位步梯床架	美居星	长 7000mm × 宽 900mm × 高 2150mm、MJX-CJ01	星原实业(洛阳)有限公司	河南洛阳	1920	套	880	1689600	无
2	床下组合柜	美居星	长 1920mm × 宽 810mm × 高 1695mm、MJX-ZHG01	星原实业(洛阳)有限公司	河南洛阳	1920	套	715	1372800	无
3	公寓椅	美居星	高 800mm × 宽 420mm × 深 ≥ 370mm、MJX-GYY01	星原实业(洛阳)有限公司	河南洛阳	1920	套	85	163200	无
...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本表报价合计		大写: 叁佰贰拾贰万伍仟陆佰元整								
		小写: 3225600.00 元								

