

平顶山市 G311 线 K841+470-K841+617 段灾害

防治工程项目

(平采磋商-2026-89)

合 同 协 议 书

甲方：平顶山市公路事业发展中心

乙方：河南中亚交建集团有限公司

二〇二六年 九月三十日



平顶山市 G311 线 K841+470-K841+617 段灾害防治 工程项目施工合同协议书

甲 方：平顶山市公路事业发展中心（以下简称甲方）

乙 方：河南中亚交建集团有限公司（以下简称乙方）

平顶山市 G311 线 K841+470-K841+617 段灾害防治工程项目主要工作内容是：对平顶山市 G311 线 K841+470-K841+617 段进行灾害防治工程。经竞争性磋商，乙方为施工中标单位。为保质保量完成施工任务，并维护双方利益，经双方协商，签订本合同。

1、工程量如下：

平顶山市 G311 线 K841+470-K841+617 段灾害防治工程项目					
细目编号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	3383308.44	3.5‰	11841.58
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1000000.00	3.3‰	3300
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	3333308.80	1.50%	49999.61
204	挖方				
204-1	挖土方	m3	1350	19.66	26541
209	路基补强				
209-2	土工合成材料				
-a	土工格栅	m2	4140	15.11	62555.4
211	防护工程				
211-1	垫层				
-a	砂砾（砂）垫层	m3	334.1	185.61	62012.3
-d	混凝土（砂浆）垫层	m3	9.2	598.23	5503.72
-e	石渣垫层	m3	120	77.36	9283.2
-f	20cmC30 路面硬化	m2	720	117.66	84715.2

211-4	挡土墙防护整修与加固				
-b	浆砌片(块)石挡土墙	m3	103.5	490.25	50740.88
-c	混凝土挡土墙				
-c-2	现浇混凝土	m3	2641.7	735.33	1942521.26
-c-3	钢筋	kg	3691.3	7.80	28792.14
-e	植筋	根	1650	41.55	68557.5
306	封层、超薄罩面				
306-2	稀浆封层				
-b	ES-2 型	m2	534	19.91	10631.94
307	透层、粘层				
307-1	透层				
-b	乳化沥青透层	m2	534	4.04	2157.36
307-2	黏层				
-b	乳化沥青黏层	m2	510	3.83	1953.3
308	路面结构修复与补强				
308-1	清除沥青混凝土路面				
-a	挖除	m3	47	45.08	2118.76
308-2	清除水泥混凝土路面				
-b	挖除	m3	65	153.12	9952.8
308-3	清除基层、底基层、垫层				
-a	挖除	m3	94	35.01	3290.94
308-5	垫层				
-e	石渣垫层	m3	8585	77.36	664135.6
308-7	水泥稳定土底基层、基层				
-d	18cm4.5%水泥稳定碎石基层	m2	534	80.14	42794.76
308-19	改性沥青混凝土面层				
-a	4cmAC-13C 细粒式改性沥青混凝土	m2	510	68.35	34858.5
-b	5cmAC-20C 中粒式改性沥青混凝土	m2	510	71.33	36378.3
308-21	水泥混凝土面板				
-a	现浇水泥混凝土面板				
-a-1	20cmC30 混凝土	m2	720	117.66	84715.2

-a-2	24cmC30 混凝土	m2	270	145.23	39212.1
602	护栏及栏杆				
602-1	钢筋混凝土护栏				
-h	栏杆	m	14	1199.34	16790.76
602-2	波形梁护栏、中央分隔带开口护栏				
-b	路侧波形梁护栏	m	86	352.13	30283.18
605	交通标志				
605-1	标志牌				
-e	单悬臂式交通标志				
-e-2	单悬臂标志△90cm+黄闪灯	个	2	5813.84	11627.68
606	交通标线				
606-1	标线				
-b	热熔型涂料标线	m2	27	43.89	1185.03
合 并					3398450

（说明：因采用竞争性磋商招标，中标价为经磋商后的最终报价，所以工程单价在原来报价基础上进行了调整）

2、工期：2个月。

3、质量：符合相关施工、质量检验等技术规范，工程质量达到合格标准以上。

4、工程款拨付：该工程合同价：叁佰叁拾玖万捌仟肆佰伍拾元整（3398450元）。工程款经监理单位与甲方验收质量达到合格以上标准时，依据实际工程进度进行结算与支付。

5、安全生产

甲方职责：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责：

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

6、其它约定：

(1)乙方必须严格按甲方提供的扬尘污染治理标准进行。

(2)施工中，乙方必须确保道路不断行，施工期间做好安全防护

工作，因乙方疏忽发生安全等纠纷，由乙方负全责。。

(3) 本合同一式捌份，双方各执四份，本合同自双方签字盖章后生效，甲方支付完全部工程款，合同终止。

甲



甲方法人代表:

其授权代理人:

经 办 人:

乙



乙方法人代表:

其授权代理人:

经 办 人:



二〇二六年九月二十日