信阳市政府采购项目

信阳市教育体育局 2026 年全民健身工程建设（器材采购）项目

供货合同

合同需方：信阳市教育体育局

合同供方：北京世纪金冠体育设施工程有限公司

招标代理机构：河南顺虹工程管理有限公司

（原中咨宏祥工程管理有限公司）

合同签订地点：信阳市教育体育局

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

需方：信阳市教育体育局

供方：北京世纪金冠体育设施工程有限公司

本合同于 2026 年 10 月 10 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得信阳市教育体育局 2026 年全民健身工程建设（器材采购）项目及伴随服务时，供方参加了 信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目招标。供方在 信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）第一标段 招标项目总中标额为 1076868.33 元，大写人民币： 壹佰零柒万陆仟捌佰陆拾捌元叁角叁分 元整。

以上述事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

一、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

二、下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

三、器材型号、名称、数量、单价、合计金额。（附属价均含在内）

第一包：2026 年全民健身工程建设（器材采购）-篮球协会篮球场

序号	设备名称	型号	数量	单价/元	总价/元
1	详见工程量清单	详见工程量清单	详见工程量清单	详见工程量清单	详见工程量清单
2					
3					
4					
5					
总价人民币（大写）：壹佰零柒万陆仟捌佰陆拾捌元叁角叁分元整 小写：¥1076868.33 元。					
备注：工程量清单后附					

四、质量要求

1、产品质量严格按照《健身器材室外健身器材的安全通用要求》国家强制性标准 GB19272-2024 及以上生产制作，且通过国家体育用品质量认证机构的认证。

2、供方承诺：所供产品由本企业原厂生产，无外包或贴牌生产行为，器材生产地址为：山东省德州市庆云县经济开发区中澳路北 。如若发现违反承诺，供方将被列入需方“黑名单”，三年内不得参与信阳市范围内体育行政部门组织的类似项目招标活动；器材全部退货更换；需方将保留进行严厉处罚的权力。

五、保险

所供产品进行了产品责任险及人身意外伤害险保险的投保。

六、产品包装、标志。

产品的包装符合 GB19272-2024 及以上标准中关于包装、标志的要求。

七、产品的交货方法与安装期限

供方按需方的书面发货通知(时间、数量、到货地点、收货人等内容)，运费由供方承担。

并于 2026 年 11 月 27 日前，安装调试完毕。

八、产品的交货、安装及验收

1、供方按照需方指定的收货人所确定的安装地点，根据收货人确定的安装方案提供产品安装服务。在保证各种器材正常使用的前提下，由供方(技术人员必须在场)按照 GB19272

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

-2024 及以上标准组织安装。供方不得将安装委托其他方，否则视为违约。中标企业负责供货送到受援单位并严格按新国标标准及实施方案要求负责安装。

2、按照国体实施二维码系统要求，每套器材安装后，供方应当建立安装电子档案(包括含有实施地点名称的全景照片及每件器材的安装照片)。并报 信阳市教育体育局 备案。

3、供方的产品质量在安装调试完毕后应通知需方委托的具有相关资质的第三方检验机构到现场对产品质量在安装调试完毕后进行检验，检验费用由供方负责，供、需双方在第三方委托人员出具的安装验收单上签字、盖章，方为产品安装完毕。并按照要求签订《信阳市2026 年全民健身工程建设、管理、售后服务三方协议书》。

九、产品货款结算

供方的器材安装质量、三方协议书、每套器材安装实地全景照片全部符合合同要求后，甲方按照合同要求全额付款结算。

十、产品的保修、维修服务按国家标准 GB19272-2024 及以上及供方投标文件所承诺的执行。

十一、依据中华人民共和国国家标准 GB19272-2024 及以上室外健身器材的安全通用要求，明确双方责任:

需方责任

1、需方应明确管理和常规维护责任人，应配备经过培训的管理人员。管理人员应具有与器材相关的基本常识和管理知识，如：器材的品牌、名称、功能、适应范围、安全使用寿命、正确使用方法、一般的机械常识、相关的注意事项和安全警示要求。

2、需方应制定相应的管理制度和检查维护制度，包括日常检查和年度检查等。日常检查中发现器材损坏或存在不安全因素且使用单位无法解决和排除时，应在器材的明显位置上挂牌警示停止使用，同时应通知供方进行维护修复。

3、器材安全使用寿命为 8 年(易损部件使用寿命不少于 2 年)。

供方责任:

1、供方免费对需方进行常规维护培训，产品终生维护维修服务。

在安全使用寿命内，供方应确保易损件损坏前及时更换。并负责因产品质量原因引起的故障的修复。

2、供方应定期或不定期并配合信阳市教育体育局对器材进行巡回检查，每年应不少于二次，并将自检情况以表格形式(异常情况还应提供图片资料及必要说明)上报信阳市教育体育局备案,(使用单位公章、巡检人、使用单位管理人员签字等)，所发生的差旅等费用，由供方承担。

3、供方在接到需方故障报告后 2 小时内作出响应，48 小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用货物。如果在 48 小时内中标人没有到达现场，则由采购人着手处理，其风险和费用由中标人负责。

4、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人应提供免费维修或更换。在维修时，中标人应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。

5、供方无故拖延维修或不修的，使用单位可进行举报。

举报电话：0376-6223555

十二、双方履约责任及违约处罚条款:

1、需方在此保证在财政具备支付的情况下按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价货款或其它按合同规定应支付的金额。

2、供方在此保证全部按照合同规定和标书要求向需方提供货物和服务，并负责可能的缺陷补正及弥补。供方因自身原因未完成供货及安装，需方有权终止合同， 由此产生的损失由供方承担。(确因发生其他不可主导的情形影响合同执行时，所受影响不受此项约束，

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

但应立即通报需方，共同协商解决）。

十三、不可抗力：

不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。包括器材设备安装所在地政府，对于安装物使用的土地、构筑物的规划拆迁等行政行为。

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另外两方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另外一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

2、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外两方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

3、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十四、若出现争议，双方协商解决，如解决不成，由信阳市有管辖权的人民法院处理。

十五、本合同一式六份，双方签字盖章（并附机构代码复印件）后生效。附件是合同的一部份，具有同等法律效应。

需方代表签字：

需方名称（章）：

住所地：

联系人：刘井章

电话：0376—6223555

供方代表签字：刘广亮

供方名称（章）：北京世纪金冠体育设施工程有限公司

住所地：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1725

联系人：刘广亮

电话：15206910627

签约时间：2026 年 10 月 10 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

标段名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

投标总价

投标总价（小写）：1076868.33

（大写）：壹佰零柒万陆仟捌佰陆拾捌元叁角叁分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年09月29日

扫描全能王 | 高清扫描，专业出品

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	969078.2
1.1	2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）	969078.2
1.1.1	2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）	969078.2
2	措施项目	18874.4
2.1	其中：安全生产措施项目	11324.64
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	88915.73
	合计	1076868.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，[illegible]增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　篮球协会室外篮球场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	969078.2
1.1	2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）	969078.2
2	措施项目	18874.4
2.1	其中：安全生产措施项目	11324.64
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	88915.73
	合计	1076868.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	969078.2
1.1	硬化工程	222146.32
1.2	围网工程	73932.96
1.3	雨水工程	40344.44
1.4	钢结构工程	444414.47
1.5	安装工程	59448.69
1.6	更衣室	52782.98
1.7	户外led显示屏	60000
1.8	监控系统	16008.34
2	措施项目	18874.4
2.1	其中：安全生产措施项目	11324.64
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	88915.73
	合　计	1,076,868.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化工程					222146.32
1	040202003001	垫层	1.场地平整碾压 2.垫层厚度:300 3.材料品种、强度要求、配比:3：7灰土	m3	270.66	434.93	117718.15
2	040203007001	水泥混凝土	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:120厚C25混凝土	m2	902.21	58.29	52589.82
3	04B002	混凝土伸缩缝	1.间距5m，缝宽30mm，油膏灌缝	m	543.5	29.70	16141.95
4	011103001001	塑胶地面	塑胶地面 厚度8mm	m2	495.99	71.97	35696.40
		围网工程					73932.96
5	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:1.0m内 3.土方外运，运距自行考虑	m3	8.8	38.60	339.68
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.8	334.95	2947.56
7	010506025001	预埋铁件	1.预埋件	t	0.6	8207.25	4924.35
8	040701018001	球网护网	1.Φ3PE包胶围网，含2个篮球场入口门:3m*2.4m	m2	631.2	75.00	47340.00
9	040701018002	球网（横杆、立杆）	1.钢材品种、规格:Φ80*4.0镀锌钢管、Φ100*4.0镀锌钢管 2.构件涂(镀)层要求:墨绿色烤漆	m2	5.22	300.00	1566.00
10	011402003001	金属面油漆	墨绿色烤漆	m2	175.06	10.37	1815.37
			本页小计				281079.28

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	04B003	篮球架	（1）立柱尺寸不小于175mm×175mm×4mm，伸臂不小于150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长2250m，篮板应选用GB19272-2024中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于5mm；篮板的质量应满足GB19272-2024中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2024中图21a）的要求； （2）具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于Φ48×2mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； （3）篮板投篮区背面应有不小于570mm×150mm×5mm的加强钢板； （4）篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）； 固定方式：予埋件； 装技术参数 沿距地面高度3050mm，悬臂长度1800mm； 承受立柱应采	个	2	7500.00	15000.00
本页小计							15000

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用予埋埋入地下的结构，子埋埋入深度800mm，地埋尺寸不小于800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。子埋件与主体连结部应有整体防护罩，厚度不小于1mm的钢罩 ▲产品说明：产品完全符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。				
		雨水工程					40344.44
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.土方外运运距:自行考虑	m3	123.91	7.54	934.28
13	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂砾石，C15混凝土包封 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300， 3.连接形式:胶圈	m	16	133.38	2134.08
			本页小计				3068.36

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石，C15混凝土包封 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500，SN8 3. 连接形式：胶圈	m	15	269.13	4036.95
15	040501016001	砌体方沟	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C20砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖，240厚墙体 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求：20厚1：2水泥砂浆 5. 净宽300mm，净高400-700mm	m	65	309.81	20137.65
16	050201014001	混凝土篦子板	1. 规格：400*600*50	套	108	40.00	4320.00
17	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：砖砌圆形雨水检查井 2. 盖板材质、规格：铸铁D700	座	1	2878.89	2878.89
18	040504001002	沉泥井	1. 种类、规格：沉泥井 2. 盖板材质、规格：铸铁D700	座	1	4465.85	4465.85
19	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格：偏沟式 单平算(680*380) 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁箅子	座	2	718.37	1436.74
		钢结构工程					444414.47
20	010501001001	基础垫层	1. 垫层厚度：10 2. 混凝土种类、强度要求：C15	m3	19.94	345.16	6882.49
21	010502003001	异形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C	m3	99.68	345.36	34425.48
22	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ≤10mm	t	6.978	4703.47	32820.81
本页小计							111404.86

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010506025002	预埋铁件	1. 预埋件	t	2.703	8207.24	22181.17
24	010607004001	钢平台	1. 平台：6mm花纹钢板	t	30.527	6240.47	190502.83
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 支撑：100*3.0镀锌方钢	t	22.246	5645.90	125598.69
26	048004	座椅	1. 成品塑料座椅，宽42*长42*高36cm中空吹膜座椅	个	800	40.00	32000.00
		安装工程					59448.69
27	030412001001	配管	1. 材质：刚性阻燃管 2. 规格：DN25	m	205	14.00	2870.00
28	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY22-3*6	m	181.9	36.43	6626.62
29	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY22-5*4	m	60.82	41.52	2525.25
30	030402011001	落地式配电箱	落地式配电箱	台	1	2282.92	2282.92
31	030402011002	成套配电箱	裁判台配电箱	台	1	1074.54	1074.54
32	040805003001	高杆照明灯	1. 灯杆：11米单臂锥形钢质灯杆 2. 光源：2*700W	套	8	5508.67	44069.36
		更衣室					52782.98
33	010501001002	基础垫层	1. 厚度：200 2. 材料品种、强度要求、配比：C25	m3	12.32	360.31	4439.02
本页小计							434173.4

河南世纪金冠体育设施工程有限公司 1101061045387

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	04B005	装配式房屋	长8.24米，宽3.74米，高3.3米 主体箱体：模块化拼装，50mm A级防火岩棉夹芯板，热镀锌钢架，双坡防水屋顶，外墙烤漆内墙集成墙板；配外开门、通风纱窗窗户。 地面：淋浴区做挡水+防水防滑地板，其余SPC耐磨地板。 水电：配电箱、大1.5匹挂式空调1台、2台60L热水器，独立漏电回路；LED照明、排风扇、插座齐全。 淋浴配置：4个简易淋浴位、简易隔断、花洒 室内家具：12门铁皮更衣柜2组、更衣长凳2张、不锈钢洗手台、镜子挂钩全套	套	1	42000.00	42000.00
35	031003003001	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 台下式	组	4	329.19	1316.76
36	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R塑料给水管 2.规格:DN25	m	6.2	32.78	203.24
37	031001008002	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100	m	10.6	73.45	778.57
38	031001008003	塑料管	1.材质:UPVC排水管 规格:DN75	m	1.5	51.00	76.50
39	031001008004	塑料管	1.材质:UPVC排水管 规格:DN50	m	1.2	33.11	39.73
40	030402011001	成套配电箱	成套配电箱	台	2	1074.54	2149.08
41	030412001001	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:DN20	m	50	12.40	620.00
42	030413001001	普通灯具	1.名称:LED灯 2.型号:15W	套	4	67.70	270.80
43	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	套	2	20.59	41.18
本页小计							47495.86

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413014001	插座	1.名称：单相二极，三极组合插座	套	6	22.94	137.64
45	030413014002	插座	1.名称：空调插座	套	2	36.40	72.80
46	030412004001	配线	1.名称：绝缘电线 2.型号：WDZ-BYJ-3*4	m	28	15.60	436.80
47	030412004002	配线	1.名称：绝缘电线 2.型号：WDZ-BYJ-3*2.5	m	22	9.13	200.86
		户外led显示屏					60000.00
48	080808013001	显示屏(墙)	1.P6.67户外全彩屏，尺寸宽6米×高3米，面积18㎡，IP65户外防水箱体，亮度≥5800cd/㎡，刷新率≥1920Hz，含模组、电源、驱动IC、内部排线 2.全套控制系统：发送卡1张、接收卡若干、播放控制主机（独立显卡）、数据线、网线；支持视频、图片、比分窗口播放 3.钢结构支架（双立柱+背架） 热镀锌钢材含立柱、横梁、加固件 4.篮球24秒计时记分裁判系统 5.含安装费等，包干价	套	1	60000.00	60000.00
		监控系统					16008.34
49	0305060100	监控摄[illegible]备	4[illegible]E枪机，IP66[illegible]水；红外+暖光[illegible]彩；内置拾音[illegible]人形侦测；镜头6mm[illegible]场远距离看[illegible]	台	12	784.45	9413.40
			小计				70261.5

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030506015001	录像设备	16路POE硬盘录像机NVR；16路接入，H.265+智能编码；4盘位，4K输出；支持手机远程、回放、报警	台	1	1820.53	1820.53
51	030501004001	存储设备	监控存储硬盘：8TD监控级硬盘，录像保存30天；企业级监控盘，非家用盘	台	1	2500.00	2500.00
52	030501015001	交换机	16口POE交换机	台	1	448.53	448.53
53	030904018001	机柜	壁挂防水机柜，含散热、空开、防雷模块	台	1	1825.88	1825.88

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建 标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购设（器材购置） 置）—篮球协会室外篮球场 第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	11324.64	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	7549.76	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
		本页小计		18874.4	—
				18874.4	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

其他项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置） 标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-					-
	合　计	-					-

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

计日工表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A'	A'	B=A'-A'
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	详见本标准表E.4.6
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

增值税计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）—篮球协会室外篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	987952.60	9	88915.73
合　计					88915.73

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_1（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢平台	t	30.527	5000	4250	0			
2	钢支撑	t	22.246	5000	4250	0			
3	显示屏(墙)	套	1	85000	60000	0			
4	装配式房屋	套	1	60000	42000	0			
5	球网护网	m2	631.2	85	75	0			
6	11米单臂锥形钢质灯杆 2*700W	套	8	6000	5000	0			
7	预拌混凝土 C25	m3	122.873704	289.87	280	0			
8	座椅	个	800	40	40	0			
9	预拌混凝土 C30	m3	100.6768	299.29	290	0			
10	生石灰	t	68.47698	398.06	360	0			
11	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	7117.56	3.065	3.065	0			
12	篮球架	个	2	8500	7500	0			
13	橡胶板 δ3	m2	520.7895	30.2	30.2	0			
14	铁件 综合	kg	3369.41177	4.21	4.21	0			
15	监控摄像设备	台	12	600	500	0			
16	标准砖 240*115*53	千块	16.46004	400	400	0			
17	塑料油膏	kg	315.23	19	19	0			
18	预拌混凝土 C15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	265	0			
19	氯丁橡胶胶粘剂	kg	270.116154	[illegible]	17.18	0			
20	电力电缆 WDZ-YJY 22-3*6	m	[illegible]	[illegible]	24.55	0			
21	混凝土篮子板	套	168	[illegible]	40	0			

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
22	低合金钢焊条 E43系列	kg	301.555353	14.2	14.2	0			
23	环氧富锌底漆	kg	111.87876	36.44	36.44	0			
24	预拌混凝土 C20	m3	14.0087	280.44	275	0			
25	HDPE双壁波纹管 DN500	m	15	204.85	204.85	0			
26	黄土	m3	293.611968	10	5	0			
27	成套配电箱	台	3	850	850	0			
28	预拌混合砂浆 M7.5	m3	7.724	329.904	329.904	0			
29	存储设备	台	1	2500	2500	0			
30	六角螺栓	kg	283.024226	7.14	7.14	0			
31	金刚石锯片	片	2.3914	742.04	742.04	0			
32	落地式配电箱	台	1	1750	1750	0			
33	电力电缆 WDZ-YJV22-5*4	m	61.4282	27.86	27.86	0			
34	机柜(机架) 墙挂式(600*600)	个	1	1638.9	1638.9	0			
35	钢丝绳 Φ12	kg	209.57888	7.73	7.73	0			
36	球网（横杆、立杆）	m2	5.22	300	300	0			
37	千斤顶	台	1.055546	1400	1400	0			
38	HDPE双壁波纹管 DN300	m	[illegible]	[illegible]2.27	92.27	0			
39	录像设备	台	1	[illegible]	1200	0			
40	碎石 综合	m3	6.[illegible]7228[illegible]2	[illegible]5	135.3	0			
41	水	m3	[illegible]1.734323	[illegible]5	5.15	0			

本页小计

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价款调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
42	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	2	411.83	411.83	0			
43	杉木板方材	m3	0.311444	2100	2100	0			
44	刚性阻燃管 外径25mm	m	217.3	2.88	2.88	0			
45	洗脸盆	个	4.04	119.16	119.16	0			
46	预拌水泥砂浆 1:2	m3	1.4211	314.832	314.832	0			
47	酚醛调和漆 各色	kg	28.97243	15	15	0			
48	绝缘电线 WDZ-BYJ-3*4	m	29.4	13.41	13.41	0			
49	预拌防水水泥砂浆1:2	m3	0.473	787.61	787.61	0			
50	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	10.07	23.46	23.46	0			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 1 页　共 53 页

项目编码	040203007001	项目名称	垫层	计量单位	m³

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.1	2023.72	926.71	77.31	667.39			202.37	92.67	7.73	66.74		
人工单价		小计								202.37	92.67	7.73	66.74		
184.5元/工日		未计价材料费													5.42
清单项目综合单价										434.93					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰	t	0.253	360	91.08		
	其他材料费	元	0.5095	1	0.51		
	黄土	m3	1.0848	5	5.42		
	其他材料费			-	1.66	-	
	材料费小计			-	98.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 2 页　共 53 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1643.52	3513.55		671.46			16.44	35.14		6.71		
人工单价		小计								16.44	35.14		6.71		
183元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										58.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4632	1	0.46		
	铁件综合	kg	0.037	4.21	0.16		
	预拌混凝土	m3	0.1224	280	34.27		
	其他材料费			-	0.22	-	
	材料费小计			-	35.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 3 页　共 53 页

项目编码	050302	项目名称	混凝土种增糖	计量单位	m

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
2-3-47	塑胶机铺糖 糖度6mm 糖深5cm	100m	0.01	271.68	386.28	10.22	113.03			2.71	3.86	0.10	1.13		
2-3-63	人工地面塑料面层 糖度6mm 糖深5cm	100m	0.01	751.36	1119.53		207.64			7.51	11.19		3.07		
人工单价		小计								10.29	15.05	0.10	4.20		
182.70元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										29.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.2221	1	0.22		
	塑料地毯	kg	0.58	19	11.02		
	其他材料费			-	2.81		
	材料费小计			-	15.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 4 页　共 53 页

项目编码	011103001001	项目名称	塑胶地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借11-45	橡塑面层 橡胶板	100m2	0.01	2508.44	4171.65		517.16			25.08	41.72		5.17		
人工单价		小计								25.08	41.72		5.17		
173.23元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										71.97					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 6.3	m2	1.05	30.2	31.71		
	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	17.18	9.36		
	其他材料费			-	0.65	-	
	小计			-	41.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 5 页　共 53 页

项目编码		010102001001	项目名称	挖基坑土方						计量单位						m³
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
借1-17	人工挖基坑土方（深度）一类土 ≤2m	10m3	0.1	324.64			61.34			32.46			6.14			
人工单价		小计								32.46			6.14			
102.41元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										304.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 6 页　共 53 页

项目编码		010502001001	项目名称	独立基础						计量单位						m3
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
借5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	407.41	2788.96		153.12			40.74	278.96		15.31			
人工单价		小计								40.74	278.96		15.31			
145.45元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										334.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他									-	278.9		-			
	材料费小计									-	278.96		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 7 页　共 53 页

项目编码	010506002001	项目名称	地埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
换A-109	铁件制作、安装	t	1	2198.76	4763.36	413.89	831.20			2198.76	4763.36	413.89	831.20		
人工单价		小计								2198.76	4763.36	413.89	831.20		
144.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8207.25					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件综合	kg	1010	4.21	4252.1		
	其他材料费			-	511.2	-	
	材料费小计			-	4763.3	-	

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 8 页　共 53 页

项目编码	040701018001	项目名称	球网护网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充主材0056[	球网护网	m2	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													75
清单项目综合单价										75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	球网护网	m2	1	75	75		
	其他材料费			-	75	-	
	材料费小计			-			

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 9 页　共 53 页

项目编码	010701018002	项目名称	排网（横杆、立杆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充工材0001	排网（横杆、立杆）	m2	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													300
清单项目综合单价										300					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排网（横杆、立杆）	m2	1	300	300		
	材料费小计			-	300	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 10 页　共 53 页

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
单14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	626.77	260.66		148.19			6.27	2.61		1.49		
人工单价		小计								6.27	2.61		1.49		
173.24元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										10.37					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0511	1	0.05		
	其他材料费			-	2.56	-	
	小计			-	2.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 11 页　共 53 页

项目编码				项目名称	健球架					计量单位						个
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充1-补[2026]	健球架	个	1												
人工单价		小计													
140.83元/工日		未计价材料费													7500
清单项目综合单价										7500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	健球架						个	1	7500	7500					
	材料费小计									7500					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 12 页　共 53 页

项目编码		040101002001		项目名称	挖沟槽土方					计量单位						m3
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
1-1-10 *1.3	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖掘、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.3	100m3	0.0003	6793.11			1524.55			3.40			0.76			
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0[illegible]) 装车 一、二类土	1000m3	0.0003	[illegible]617.[illegible]		2694.93	253.46			0.59		2.56	0.24			
人工单价		小计								3.99		2.56	1.00			
140.83元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										7.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 13 页　共 53 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	322.87	3.12		69.44			32.29	0.31		6.95		
人工单价		小计								32.29	0.31		6.95		
194.8元/工日		未计价材料费													93.83
清单项目综合单价															133.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0016	1			
	橡胶圈DN315	个	0.206	7.56	1.56		
	聚丙烯双壁波纹管DN300	m	1	92.27	92.27		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	94.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 14 页　共 53 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-1-299	塑料管安装(胶圈接口) 管外径500mm以内	10m	0.1	493.53	4.44		166.26			49.35	0.44		16.63		
人工单价		小计								49.35	0.44		16.63		
194.83元/工日		未计价材料费													208.71
清单项目综合单价															269.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0066	1	0.01		
	聚丙烯双壁波纹管DN500	m	1	204.85	204.85		
	橡胶圈DN500	个	0.206	18.74	3.86		
	其他材料费			-	0.44	-	
	材料费小计			-	209.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 15 页　共 53 页

项目编码	040501014001	项目名称	砌体方向						计量单位						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
2-2-29 + 2-2-29 * -10	碎石垫材 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.0078	293.01	1809.31	288.31	165.37			2.29	14.11	2.25	1.29		
5-1-6 180210553 R021052 2	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0078	578.94	2829.23		140.44			4.52	22.07		1.14		
5-1-602	墙身 砖砌	10m3	0.036	2503.19	3021.36	34.00	693.29			90.18	109.77	1.22	24.96		
5-1-616	垫道(方向) 抹灰 砖墙立面	100m2	0.01	2501.88	829.76	115.12	415.47			25.02	8.30	1.15	4.15		
人工单价		小计								122.01	153.25	4.62	29.94		
176.86元/工日		未计价材料费								309.81					
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费							元	2.7448	1	2.74				
	标准砖240*115*53							千块	0.1928	400	77.12				
	其他材料费									-	73.37		-		
	材料费小计									-	153.23		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 16 页　共 53 页

项目编码	050201014001	项目名称	混凝土置子板						计量单位						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充主材00201	混凝土置子板	套	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													40
清单项目综合单价										40					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	混凝土置子板							套	1	40	40				
	其他材料费									-	40		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 17 页　共 53 页

项目编码	040504001001	项目名称	混凝土						计量单位		座	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-3-51	圆形池水检查井，砖砌筑(1)式井内长1000mm 基础管径200 600mm 井深3.1m	座	1	1123.20	1472.13	13.69	269.87			1123.20	1472.13	13.69	269.87		
人工单价		小计								1123.20	1472.13	13.69	269.87		
175.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2878.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							元	0.6238	1	0.62				
	标准砖240*115*53							千块	1.436	400	574.4				
	预拌混凝土C15							m3	0.295	265	78.16				
	其他材料费										818.93				
	材料费小计									-	1472.13		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 18 页　共 53 页

项目编码	040504001002	项目名称	混凝土						计量单位		座	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-3-127	沉泥井 砖砌 井内壁长1m 井深2.6m 井深3.9m	座	1	1988.03	1980.96	19.88	476.98			1988.03	1980.96	19.88	476.98		
人工单价		小计								1988.03	1980.96	19.88	476.98		
175.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4465.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							元	0.7438	1	0.74				
	标准砖240*							千块	1.749	400	699.6				
	预拌混凝土							m3	0.392	265	104.15				
	其他材料									-	1176.47		-		
	材料费小计									-	1980.96				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 19 页　共 53 页

项目编码		010505001001	项目名称	组水口						计量单位	座	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
3-310	机械喷水进水井 半平铸(680*280) 井深1m	座	1	311.21	251.61	3.06	71.47			311.21	251.61	3.06	71.47		
人工单价		小计								311.21	251.61	3.06	71.47		
178.03元/工日		未计价材料费								75.04					
清单项目综合单价										716.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	标准砖240*115*53						千块	0.371	400	148.4					
	预拌混凝土C15						m3	0.134	265	35.51					
	铸铁平箅单平箅(680*380)						套	1	75.04	75.04					
	其他材料费									70.69		-			
	材料费小计									329.62		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 20 页　共 53 页

项目编码		010501001001	项目名称	基础垫层						计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	538.40	2710.79		202.36			53.84	271.08		20.24		
人工单价		小计								53.84	271.08		20.24		
145.43元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										345.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土C1						m3	1.01	265	267.65					
	其他材料费								-	3.43		-			
	材料费小计								-	271.07		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 21 页　共 53 页

项目编码	010502003001	项目名称	混和基础	计量单位	m³

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
换5-5	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	361.04	2911.88	2.69	139.92			36.10	291.19	0.27	13.99		
人工单价		小计								36.10	291.19	0.27	13.99		
144.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										345.36					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土C30	m3	1.01	289	292.9		
	其他材料费				1.59	-	
	材料费小计				291.19	-	

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 22 页　共 53 页

项目编码	010509001001	项目名称	现浇混凝土基础及肌系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1100.17	3159.86	27.24	416.20			1100.17	3159.86	27.24	416.20		
人工单价		小计								1100.17	3159.86	27.24	416.20		
144.66元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4703.47					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋HRB400[illegible]	kg	1020	3.063	3126.3		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3159.86	-	

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 21 页　共 53 页

项目编码		010599225002	项目名称	铁埋铁件					计量单位	t						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借5-109	铁件制作、安装	t	1	2199.76	4763.39	413.89	831.39			2199.76	4763.39	413.89	831.39		
人工单价		小计								2199.76	4763.39	413.89	831.39		
144.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8207.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	铁件综合						kg	1010	4.71	4762.1					
	其他材料费									611.2		-			
	材料费小计									4763.3		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 21 页　共 53 页

项目编码		010607004001	项目名称	钢平台					计量单位	t						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借6-78	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	873.15	4736.25	301.69	329.38			873.15	4736.25	301.69	329.38		
人工单价		小计								873.15	4736.25	301.69	329.38		
145.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6240.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费						元	201.2498	1	201.25					
	钢平台						t	1	4250	4250					
	其他材料费								-	225		-			
	小计								-	4736.25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 25 页　共 53 页

项目编码	010503002001	项目名称	肋支撑、钢拉条	计量单位	t

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借9-30	金属结构安装 钢支撑	t	1	415.16	4778.42	284.85	167.48			415.16	4778.42	284.85	167.48		
人工单价		小计								415.16	4778.42	284.85	167.48		
146.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										5645.9					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2984	1	263.29		
	钢支撑	t	1	4250	4250		
	其他材料费			-	265.17	-	
	材料费小计			-	4778.42	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 26 页　共 53 页

项目编码	040004	项目名称	座椅	计量单位	个

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充主材003001	座椅	个	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													40
										40					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	座椅	个	1	40	40		
	其他材料费小计			-	40	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 27 页　共 53 页

项目编码		030412001001	项目名称	配管					计量单位						m
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-12-134	室性混凝土暗敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	81.33	4.71		23.54			8.13	0.47		2.35		
人工单价				小计						8.13	0.47		2.35		
143.44元/工日				未计价材料费						3.05					
清单项目综合单价										14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费							元	0.0881	1	0.01				
	镀锌钢管(电线管)外径25mm							m	1.07	2.88	3.05				
	其他材料费									-	0.46		-		
	材料费小计									-	3.52				

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一0

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 28 页　共 53 页

项目编码		030409001001	项目名称	电力电缆					计量单位						m
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-9-139	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	72.66	11.24	11.03	21.47			7.27	1.12	1.10	2.14		
人工单价				小计						7.27	1.12	1.10	2.14		
146.79元/工日				未计价材料费						24.8					
清单项目综合单价										36.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费							元	0.0197	1	0.02				
	电力电缆WDZ							m	1.01	24.55	24.8				
	其他材料费									-	1.1		-		
	材料费小计									-	25.92		-		

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一0

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011002	项目名称	壁灯安装	计量单位	套

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
换4-179-91	壁管灯安装 灯管直径（mm以内） 2管	10套	0.1	83.54	12.45	12.46	54.82			8.35	1.25	1.25	5.47		
人工单价		小计								8.35	1.25	1.25	5.47		
145.75元/工日		未计价材料费													29.14
清单项目综合单价										44.52					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0227	1	0.02		
	壁灯10_YJT22-504	套	1.01	27.86	28.14		
	其他材料费			-	1.28	-	
	材料费小计			-	29.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
换4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	319.91	17.17	101.69	94.15			319.91	17.17	101.69	94.15		
补充主材007#1	落地式配电箱	台	1												
人工单价		小计								319.91	17.17	101.69	94.15		
155元/工日		未计价材料费													1750
清单项目综合单价										2282.92					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3035	1	0.3		
	落地式配电箱	台	1	1750	1750		
	其他材料费			-	16.86	-	
	材料费小计			-	1767.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 31 页　共 53 页

项目编码	040805013002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-2-79	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	157.91	21.51		42.12			157.91	21.51		42.12		
补充工料C0001	成套配电箱	台	1												
人工单价		小计								157.91	21.51		42.12		
184.36元/工日		未计价材料费													852
清单项目综合单价										1074.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	6.4333	1	6.43		
	成套配电箱	台	1	866	866		
	其他材料费				24.07		
	材料费小计				874.51		

注：1. 如不使用各级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等，
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 32 页　共 53 页

项目编码	040805003001	项目名称	高杆照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
8-5-53	高杆灯装安装 成套型 灯盘固定式 灯头数12火	10套	0.1	3199.27	7.92	965.37	914.15			319.93	0.79	96.54	91.41		
人工单价		小计								319.93	0.79	96.54	91.41		
184.36元/工日		未计价材料费													5000
清单项目综合单价										5508.67					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0117	1	0.01		
	日采单臂灯	套	1	5000	5000		
	其他材料费			-	0.78	-	
	材料费小计			-	5000.79	-	

注：1. 如不使用各级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等，
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 33 页　共 53 页

项目编码	010501001002	项目名称	其他柱尼										计量单位	m3
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借1-1-1887+10355-1021085	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	536.10	2802.20		202.36			53.61	280.22		20.24		
人工单价		小计								53.61	280.22		20.24		
145.11元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										369.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）			暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌混凝土C25			m3	1.01	280	282.8								
	其他材料费					-	3.42			-					
	材料费小计					-	286.22			-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等，
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 34 页　共 53 页

项目编码	040005	项目名称	装配式房屋										计量单位	套
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充主材00401	装配式房屋	套	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													42000
清单项目综合单价															42000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）			暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	装配式房屋			套	1	42000	42000								
	材料费小计					-	42000			-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等，
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 35 页　共 51 页

项目编码		031003003001	项目名称	洗脸盆						计量单位		组	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	929.97	78.27		253.10			93.00	7.83		25.31		
人工单价		小计								93.00	7.83		25.31		
151.71元/工日		未计价材料费								203.03					
清单项目综合单价										329.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						元	0.2201	1	0.23					
	洗脸盆						个	1.01	119.16	120.35					
	洗脸盆托架						副	1.01	26.43	26.69					
	洗脸盆排水附件						套	1.01	19.64	19.84					
	混合冷热水龙头						个	1.01	7.7	7.78					
	角型阀(带翻版)DN15						个	2.02	8.27	16.71					
	螺纹管件DN15						个	2.02	0.537	1.08					
	金属软管D15						根	2.02	5.24	10.58					
	其他材料费							-		7.6		-			
	材料费小计							-		210.85		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 36 页　共 51 页

项目编码		031001006001	项目名称	塑料管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	170.22	1.63	0.97	46.67			17.02	0.16	0.10	4.67		
借10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内			64.97	1.66		17.78			0.65	0.02		0.18		
人工单价		小计								17.67	0.18	0.10	4.85		
151.07元/工日		未计价材料费								9.99					
清单项目综合单价										32.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						元	0.0036	1						
	塑料给水管 [illegible]以内						m	1.016	7.53	7.65					
	室内塑料给水[illegible]公称外径25mm以内						个	1.225	1.91	2.34					
	其他材料费									0.18		-			
	材料费小计							-		10.17		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 37 页　共 53 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管						计量单位					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	282.31	9.14	1.47	77.23			28.23	0.91	0.15	7.72		
人工单价		小计								28.23	0.91	0.15	7.72		
150.93元/工日		未计价材料费													36.44
清单项目综合单价										73.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	0.0175	1	0.02				
	塑料排水管公称外径110mm以内							m	0.95	23.46	22.29				
	室内塑料排水管粘接管件公称外径110mm以内							个	1.156	12.24	14.15				
	其他材料费									-	0.9		-		
	材料费小计									-	37.36		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 38 页　共 53 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管						计量单位					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	253.37	5.81	1.29	69.38			25.34	0.58	0.13	6.94		
人工单价		小计								25.34	0.58	0.13	6.94		
151.01元/工日		未计价材料费													18.01
清单项目综合单价										51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	0.0114	1	0.01				
	塑料排水管公称外径75mm以内							m	0.98	11.54	11.31				
	室内塑料排水管粘接管件公称外径75mm以内							个	0.885	7.67	6.7				
	其他材料费									-	0.57		-		
	材料费小计									-	18.59		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 39 页　共 53 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借6-1-10	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	180.04	5.15	0.83	51.42			18.00	0.52	0.08	5.17		
人工单价		小计								18.00	0.52	0.08	5.17		
150.36元/工日		未计价材料费								3.03					
清单项目综合单价										33.11					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.0995	1	0.01		
	塑料排水管公称外径50mm以内	m	1.015	2.97	3.01		
	室内塑料排水管粘接管件公称外径50mm以内	个	0.69	2.97	1.91		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计				5.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 40 页　共 53 页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	157.91	24.51		42.12			157.91	24.51		42.12		
补充主材008#1	成套配电箱	台	1												
人工单价		小计								157.91	24.51		42.12		
154.36元/工日		未计价材料费								850					
清单项目综合单价										1074.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	成套配电箱	台	1	850	850		
	其他材料费			-	24.07	-	
	材料费小计			-	874.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 41 页 共 53 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-12-133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	77.51	2.61		22.30			7.75	0.26		2.23		
人工单价		小计								7.75	0.26		2.23		
143.54元/工日		未计价材料费													2.16
清单项目综合单价															12.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0046	1			
	钢性阻燃管外径20mm	m	1.05	2.04	2.16		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	2.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 42 页 共 53 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	20.53	22.72		5.78			20.53	22.72		5.78		
人工单价		小计								20.53	22.72		5.78		
148.77元/工日		未计价材料费													18.67
清单项目综合单价															67.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3981	1	0.4		
	成套灯具灯罩周长≤800mm	套	1.01	18.49	18.67		
	其他材料费			-	22.32	-	
	材料费小计			-	41.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 43 页　共 53 页

项目编码	030413031001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	8.56	1.57		2.49			8.56	1.57		2.49		
人工单价		小计								8.56	1.57		2.49		
149.29元/工日		未计价材料费													8.19
清单项目综合单价										20.81					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0241	1	0.02		
	照明开关跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	8.02	8.18		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	9.74	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 44 页　共 53 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-14-395	普通插座安装 单相带接地 明插座电流≤15A	套	1	10.30	1.67		2.89			10.30	1.67		2.89		
人工单价		小计								10.30	1.67		2.89		
149.29元/工日		未计价材料费													8.08
清单项目综合单价										22.94					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0258	1	0.03		
	成套插座单相带接地电流≤15A	套	1.02	7.92	8.08		
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	9.74	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 45 页　共 53 页

项目编码		030413014002		项目名称	插座					计量单位						套
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
昭4-14-398	普通插座安装 单相带接地 型插座电流≤30A	套	1	10.92	2.12		2.89			10.92	2.12		2.89			
人工单价		小计								10.92	2.12		2.89			
147.57元/工日		未计价材料费								20.47						
清单项目综合单价										36.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							元	0.0329	1	0.03					
	成套插座单相带接地 明插座电流≤30A							套	1.02	20.07	20.47					
	其他材料费									-	2.09		-			
	材料费小计									-	22.58		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 40 页　共 53 页

项目编码		030412004001		项目名称	配线					计量单位						m
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
昭4-13-25	导动力线 制芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	10.57	1.69		2.89			1.06	0.17		0.29			
人工单价		小计								1.06	0.17		0.29			
146.83元/工日		未计价材料费								14.08						
清单项目综合单价										15.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							元	0.0027	1						
	绝缘电线BV(铜芯)							m	1.05	13.41	14.08					
	其他材料费									-	0.17		-			
	材料费小计									-	14.25					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 47 页　共 53 页

项目编码		030412004002	项目名称	配线					计量单位	m					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借4-13-24	导动力线 铜芯 导线截面≤2.5mm²	10m	0.1	9.69	1.45		2.48			0.96	0.15		0.25		
人工单价		小计								0.96	0.15		0.25		
192.38元/工日		未计价材料费								7.77					
清单项目综合单价										9.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费							元	0.0021	1					
	铠装电线WDZ-BYJ 3*2.5							m	1.05	7.4	7.77				
	其他材料费									-	0.14		-		
	材料费小计									-	7.91		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等，
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 48 页　共 53 页

项目编码		050804013001	项目名称	显示屏(墙)					计量单位	套					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充主材00901	显示屏(墙)	套	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费								60000					60000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	显示屏(墙)							套	1	60000	60000				
	材料费小计									-	60000		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等，
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 49 页　共 53 页

项目编码	030509001001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借8-6-81	监控摄像设备 球型摄像机 室外	台	1	218.81	4.29	3.50	57.82			218.81	4.29	3.50	57.82		
补充主材010	监控摄像设备	台	1												
人工单价		小计								218.81	4.29	3.50	57.82		
156.31元/工日		未计价材料费								500					
清单项目综合单价										784.45					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控摄像设备	台	1	500	500		
	其他材料费			-	4.29	-	
	材料费小计			-	504.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 50 页　共 53 页

项目编码	030509001001	项目名称	录像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借5-1-32	数字硬盘录像机安装、调试 通环路 ≤16	台	1	468.94	11.53	16.16	123.90			468.94	11.53	16.16	123.90		
补充主材011	录像设备	台	1												
人工单价		小计								468.94	11.53	16.16	123.90		
156.31元/工日		未计价材料费								1200					
清单项目综合单价										1820.53					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	录像设备	台	1	1200	1200		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	1211.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 51 页　共 53 页

项目编码	030501015001	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补充1材01201	存储设备	台	1												
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费								2500					
清单项目综合单价										2500					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	存储设备	台	1	2500	2500		
	材料费小计			-	2500		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 52 页　共 53 页

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借6-6-19	网络设备安装试验 交换机	台	1	245.21	2.32	2.67	48.33			245.21	2.32	2.67	48.33		
人工单价		小计								245.21	2.32	2.67	48.33		
209.94元/工日		未计价材料费								150					
清单项目综合单价										448.53					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	交换机	台	1	150	150		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	152.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　标段：2020年信阳市全民健身工程建设（器材购置）　　第 63 页 共 63 页

项目编码	030504018001	项目名称	机械	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
销5-2-21	安装机柜、机架 墙挂式 (600*600)	台	1	101.69	57.92	0.61	25.85			101.69	57.92	0.61	25.85		
人工单价		小计								101.69	57.92	0.61	25.85		
158.31元/工日		未计价材料费								1838.9					
清单项目综合单价										1925.89					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	机柜(机架)墙挂式(RD0600)	个	1	1838.9	1838.9		
	其他材料费			-	57.92		
	材料费小计			-	1896.82	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

使用有效期：2026年08月13日
-2026年11月11日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：汪佑和

性　　别：男

出 生 日 期：1989年10月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11264400042143

有 效 期：2026年05月08日-2030年05月07日

聘 用 单 位：易云工程管理有限公司

个人签名：汪佑和

签名日期：

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年05月08日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

投标预算造价委托书

委托人北京世纪金冠体育设施工程有限公司委托咨询人易云工程管理有限公司为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

2．服务类别：根据工程量清单编制投标预算

咨询人同意按照本委托书的项目内容，承担本项目中议定范围内的建设工程造价业务。

本委托书的建设工程造价咨询业务自 2026 年 9 月 27 日开始实施，至投标项目终结。

委托人：北京世纪金冠体育设施工程有限公司（公章）

法定代表人：刘洁（签字或盖章）

咨询人：易云工程管理有限公司（公章）

法定代表人：杨容（签字或盖章）

CS扫描全能王 | 高清扫描，专业出品

夸克扫描王 极速扫描，就是高效