

河南护理职业学院北校区学生公寓配套设施建设项目 合同

甲方：河南护理职业学院

乙方：河南誉辉实业有限公司

根据河南护理职业学院北校区学生公寓配套设施建设项目（豫财招标采购-2025-487）包号：豫政采(1)20250096-1) 招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，签订本合同。

一、产品（货物）明细及价格表

序号	名称	规格	品牌	型号	数量	单位	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	三连三人位公寓床架（含两个爬梯）	6000mm*900mm*2100mm	誉辉	YH-001	1560	套	河南洛阳	河南誉辉实业有限公司	2080	3244800	无
2	床板	1900mm*790mm*18mm	誉辉	YH-002	4680	张	河南洛阳	河南誉辉实业有限公司	80	374400	无
3	床下组合家具	1920mm*600mm*1690mm	誉辉	YH-003	4680	套	河南洛阳	河南誉辉实业有限公司	475	2223000	无
4	公寓椅	坐宽 410mm，坐深 370mm，坐高 450mm，背高 800mm	誉辉	YH-004	4680	张	河南洛阳	河南誉辉实业有限公司	70	327600	无

总价：大写：陆佰壹拾陆万玖仟捌佰元整

小写：6169800.00 元

二、合同金额及组成

人民币（大写）：陆佰壹拾陆万玖仟捌佰元整（¥：6169800.00 元）。
合同价款的组成：货物（设备）价款及包装、运输、装卸、安装、质量检测

费用及相关材料费、调试费、软件费、保修、人员培训、税金（税率为13%）等费用。

三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新货物（设备）（包括零件、附件、备品备件等），货物（设备）的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同签订后5个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间进驻安装现场，待所有货物（设备）安装调试完毕后甲方开始组织验收。在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

四、交货时间、地点与相应管控

1. 乙方应于合同生效后50日历天内将货物（设备）运至甲方指定地点河南护理职业学院中华路校区北院区，并按甲方要求安装、调试完毕，具备使用条件。

2. 乙方根据甲方宿舍改造条件分批次进场安装，同时应无条件做好与床铺等家具安装的衔接配合；甲方为乙方现场安装提供水、电等基本设施条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担相应责任。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物（设备）交付使用前，乙方负责对提供货物（设备）进行看管，并承担货物（设备）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途货物（设备），由乙方承担毁损、灭失的风险。

五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货并安装调试完毕后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用提示、合格证及相关资料。甲方组织相关部门组成验收小组，对货物质量、安装工艺、规格款式等开展专项验收。自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。如果乙方提供的货物与合同要求标准不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

2. 调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握货物（设备）使用要求。

六、履约保证金及付款方式

1. 乙方于本合同签订后10个工作日内向甲方缴纳合同总金额的5%作为

履约保证金，人民币（大写）：叁拾万零捌仟肆佰玖拾元整（¥ 308490 元）。合同签订后 50 个日历天内，乙方不能完成本项目的供货、安装及调试工作的，履约保证金不予退还。货物（设备）交付完成并验收合格后 20 日内，如无违约行为，履约保证金无息退还。

2. 所有货物进场后支付合同金额的 30%，交付完毕经由采购人最终验收合格后支付全部剩余合同款，甲方向乙方支付货款 10 个工作日前，乙方向甲方提供符合甲方要求的发票。

七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权单方解除合同，且不承

担任何违约责任：

（1）乙方拒绝接受甲方的管理；

（2）合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期延误超过 15 日历天的；

（3）所供货物（设备）不符合招标合同标准；

（4）所供货物（设备）不符合验收标准；

（5）法律规定的其他情形。

4. 变更或解除合同的未尽事宜按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

八、违约责任

1. 除如因战争、严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准 and 运行等，不符合合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的 30% 的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。

4. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约金不足的部分。

5. 本货物（设备）的免费质保期为8年，如乙方违反本合同后附《售后服务方案》约定未及时履行售后服务义务，甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权从质保金中扣除，超出部分可要求乙方另行支付。

6. (1) 乙方在履行合同产生的所有责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。包括但不限于安全责任、质量责任等所有责任。(2) 乙方应当全面履行合同，若因违约行为给甲方带来的所有损失均由乙方承担。甲方在向乙方主张权利过程中产生的所有费用均由乙方承担，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保函费等所有费用。

九、争议的解决

本合同签订和履行，适用《中华人民共和国民法典》相关规定。

1. 甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费用由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙双方任何一方也可直接起诉。

2. 因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成，任意一方应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 送达：

甲方：河南护理职业学院，联系人：刘永奎，联系电话：0372—5365812。

乙方：河南誉辉实业有限公司，联系人：赵成，联系电话：18338852520。

有关本合同的所有通知及文件均可通过上述地址邮寄送达方，邮件寄出三日即视为送达，对方拒收或退回均视为送达，任何一方变更地址需书面通知对方。如双方发生争议导致诉讼，法院可按照上述地址送达法律文书。

十、合同的生效及其他

1. 本合同壹式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、盖章后生效，合同履行完成后自行终止。

2. 招投标文件、技术规格书（技术参数及要求）、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：河南护理职业学院

地址：安阳市中华路480号

甲方委托代理人：

开户行：中原银行安阳安东支行

汇款全称：河南护理职业学院

账号：410523010160099105

电话：0372—5365812

签约时间：2025年7月30日

乙方（盖章）：河南誉辉实业有限公司

地址：洛阳市伊滨区寇店镇府前路16号

乙方委托代理人：

开户行：河南偃师农村商业银行股份有限公司寇店支行

汇款全称：河南誉辉实业有限公司


账号：00000029235026670012

电话：0379-67488186

签约时间：2025年7月30日

技术参数及要求:

序号	货物名称	投标响应
1	三连三人位公寓床架（含两个爬梯）	1、床立柱：采用高频焊接优质冷轧钢闭口型管材，管材截面周长规格 280mm、厚度 1.2mm，不限管材形状，满足参数要求即可，不使用开口管或咬口点焊管，管材加强筋 2 条。立柱上下采用优质 PP 塑料的静音胶套。床体单人位承受的动、静载荷 400KG。 2、前后床厅： 2.1 横梁：采用高频焊接优质冷轧钢闭口型管材，管材截面周长规格 260mm、厚度 1.2mm，不限管材形状，满足参数要求即可，上前长横梁护栏管材全部为满焊接结构、承载力及稳固性优于开口型材。下部平面安装防撞条，防撞条与横梁适配。 2.2 前长横梁下部安装防撞胶条，防撞条技术参数：采用 2 种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端；外层为高弹性材质，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性，耐寒耐热抗老化。 3、床前护栏：采用 25mm*25mm 管材，材料厚度 1.2mm，成型护栏高度 350mm，护栏下方左右各镶嵌厚度为 0.8mm 优质冷轧钢板一次冲压成型钢制储物盒，规格：500mm*180mm，储物盒正面压型外凸，储物盒内挡板内凸，深度 50mm，可放置钱包、手机、眼镜等物品，不占用床内空间，挡板规格为：300mm*180mm。护栏整体规格：1800mm*350mm。符合《GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件》标准。 4、床头护栏：边床头顶部横梁采用 25mm×25mm×1.0mm 优质钢管，中间竖撑采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，下横梁 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管。中床头顶部横梁采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，经握弯成型半封闭设计，中间竖撑采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，下横梁 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管。 5、爬梯：爬梯整体 5 步设计，上部与长横梁采用穿透式螺丝固定，下部与中立柱采用连接件固定，两侧支架采用 $\Phi 32\text{mm} \times 1.3\text{mm}$ 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料胶套。踏板采用 1.5mm 优质冷轧钢板经模压而成，成型尺寸：长 520mm×宽 130mm，踏板上部冲压凹型槽，中间镶嵌防滑塑料踏板，防滑塑料成型尺寸：长 475mm×宽 45mm，底部采用 8 个卡扣与钢制踏板紧密结合。  侧爬梯(仅供参考) 6、床挂件：采用冷轧钢板经冲压成型，有三个连接卡扣，成型后尺寸为外平面 55mm*180mm 材料厚度为 2.0mm，连接件与横梁接口处为全封闭结构，横梁切口无外漏，保证四面焊接，榫插挂件三面贴合床立柱，增加牢固度，保证外平面平齐，避免磕碰挂伤。金属件外观：冲压件无脱层，裂缝；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、

		飞漆等缺陷。  床挂件参考示意图 7、床撑管：采用外形规格 40mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，不使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。 8、床头下拉撑：规格为 25mm×50mm×1.0mm 钢管制作。 9、床后下拉撑：规格为规格为 25mm×50mm×1.0mm 钢管制作。 10、蚊帐杆：采用圆管Φ19mm*1.2mm 圆管，蚊帐架插入立柱管内具有升降和隐藏功能，方便学生使用。 11、三连三人位公寓床整体尺寸为 6000mm*900mm*2100mm。
2	床板	★1. 床板：采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 18mm，板条数量 8 根，均匀排布，木条间缝隙 7mm；底部横撑 4 根，采用 25mm×35mm 木条，表面刨光、无毛刺。提供《杉木床板》检测报告，全国认证认可信息公共服务平台查询截图，检测依据符合 GB/T3324-2024、GB/T35601-2024 标准。
3	床下组合家具	 床下组合家具参考示意图 1、桌面规格及说明： 桌面离地高度 780mm，桌面规格长 1320mm*600mm(±2mm)*25mm，桌面采用 25mmE1 级实木颗粒板制作，前鸭嘴设计，其余三面同色 PVC 封边，产品美观且更加经久耐用，颜色为浅木纹色，桌面后方设计 30mm 高挡板防止桌面物品掉落。 2、书柜规格及说明： 竖书架宽 350mm*深 240mm*高 910mm，设计为上下三格，横书架规格宽 970mm*深 240mm*高 320mm，设计为左右三格。书架采用 0.6 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，（颜色仅供投标人投标时参考，最终颜色由招标人确定），竖书架与桌面固定，横书架两端与衣柜和立书架螺丝固定。 3、桌下柜规格及说明： 桌下柜高 725mm×宽 400mm，深度 450mm，采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，上一抽下一门设计，柜门带铝合金拉手和门挂锁鼻，滑轨采用优质三节滑轨，底部安装防潮钢制底脚，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，柜门、抽屉面板浅蓝色，其它为暖白色。 4、★床下衣柜规格及说明： 规格长 600mm*宽 600mm*高 1690mm，设计为上下两门，柜门一侧采用钢板固定，宽度为 200mm，颜色与柜体一致暖白色；上门较

		长宽度 415mm，设计为存放区，下门较短高度不低于 1130mm，挂衣区，内设计一根挂衣杆。柜门、侧板采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，其它采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能，乙酸盐雾试验 1500h 后无锈迹剥落、起皱、变色、失光。柜门为浅蓝色，其它为暖白色（颜色仅供投标人投标时参考，最终颜色由招标人确定），锁具为转鼻外挂锁，扣手为内嵌一体式钢制变色压型扣手，规格长 220mm*宽 33mm*深 15mm，底部安装防潮调整底脚。提供《衣柜》检测报告，全国认证认可信息公共服务平台查询截图，检验依据符合 GB/T3325-2024、GB/T35607-2024 标准。 5. 床下组合家具整体规格尺寸：1920mm*宽 600mm*高 1690mm。
4	公寓椅	1、公寓椅规格：坐宽 410mm，坐深 370mm，坐高 450mm，背高 800mm；座板规格 375mm*355mm*10mm，靠背规格 325mm*180mm*10mm。 2、座板、靠背板：采用多层实木板一次压模成型。表面造型美观，绿色环保，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，表面耐磨、抗污等良好的特性，坐板、背板采用弧形设计，符合人体工程学。 3、脚套：底部椅脚采用工程塑料注塑成型，对椅脚下切面做封闭防滑处理。 椅架：支架、背架采用 25mm*25mm 方管，厚度 1.2mm；椅腿前后横梁采用 20mm*20mm 方管，厚度 1.2mm；椅脚均采用坚固耐磨护套内装置，脚套均采用内堵，脚套材质为塑料 PP 材质。  公寓椅参考示意图
5	验收	1. 验收组织方式：自行组织或委托第三方组织 2. 验收主体：河南护理职业学院 3. 履约验收时间：投标人提出验收申请之日起 10 日内组织验收 4. 履约验收程序：按照货物清单所列所有内容，确保合同约定的所有技术要求、商务条款均被完整执行，交付成果符合双方约定的质量标准、时间节点及服务承诺。项目验收包括技术要求验收和商务要求验收，均依据国家规定验收标准规范执行。 5. 履约验收标准：国家相关标准及招标文件要求 6. 验收要求：验收时中标人应配合采购人进行每栋宿舍楼不少于 2 间宿舍室内甲醛检测，该费用由中标人承担（包含在本项目报价中），检测结果应符合最新国家环保标准。验收时如发现货物质量等与招、投标文件不一致，采购人可以对中标人要求限期更换，因以上原因影响学校正常秩序或整改不到位的采购人可以终止合同，同时赔偿因此给学校造成的一切损失。

售后服务方案

三包服务

致：河南护理职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南护理职业学院北校区学生公寓配套设施建设项目
（豫财招标采购-2025-487）的投标，并做出如下承诺：

我公司承诺质保期内提供免费的“包修”、“包换”、“包退”服务，承诺所有产品质保期内出现质量问题应在接到维修通知2小时内完成维修，如不能按时完成维修则需在12小时内免费向采购人提供相同规格的产品。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

企业盖章：河南普辉实业有限公司

日期：2025年7月30日

备品备件承诺函

致：河南护理职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南护理职业学院北校区学生公寓配套设施建设项目（豫财招标采购-2025-487）的投标，并做出如下承诺：

我公司承诺以采购清单要求成品数量中所需配件为基准提供不低于 5% 的备品备件（备品备件包含防撞胶条、立柱上下端胶套、塑料防滑块、静音阻尼滑轨、蚊帐杆、铝合金挂衣杆、螺丝、拉手、合页）。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

企业盖章：河南誉辉实业有限公司

日期：2025 年 7 月 3 日



西药系统药品

（一）西药系统药品

（二）西药系统药品

（三）西药系统药品

（四）西药系统药品

（五）西药系统药品

（六）西药系统药品

（七）西药系统药品

